

PERSONA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: -CN "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA

Obiectul: .TERMO SISTEM ARIPA NOUA

Categoria de lucrari: -LUCRARI DE ANVELOPARE

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[lei]

Nr. crt.	Simbol	Denumirea capitolului de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
0			1	2	3	4
						5 = 3 X 4
1	RPCJ14A1	DEFACEREA TENC LA FATADE EXEC CU TERASIT DOLOMIT SAU SIMILARE	MP	60.00000		
2	RPCJ46C1	REP.TENC.EXT.BRUTE LA CALCANE DE 1,5CM-2.5CM GROS. EXEC.CU MORTAR DE VAR CIMENT MARCA 50 T	MP	60.00000		
3	RPCJ16B1	TERMOIZOLARE FATADA CU VATA BAZALTICA WERK FP 10C M M , ADEZIV LIPIRE WERK L.150, DIBLURI TSD 160MM	MP	350.60000		
4	RPCJ13A1	GLAFURI EXTERIOARE IN JURUL TOC.SI PERV.CUPROFILE COLT STANDARD DIN PVC SI ADEZIV LA GOLURI FERESTRE	M	234.50000		
5	RPCD08A1	[ASIM.]ARMARE CU PIASA FIBRA REZISTENTA LA SUBSTA NTE ALCALINE SI ADEZIV PROFESIONAL WERK P.220	MP	350.60000		
6	RPCJ71A1	[ASIM.]TENCUIELI DECORATIVE CU TENCUIALA ORGANICA STO MARLIT R ASPECT ZGIRIAT GRANULATIA MAXIMA 2MM	MP	350.60000		
7	CB47A1	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR MONTAREA SI SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M	MP	432.50000		
8	YC01	PROCURARE PROFILE ANCADRAMENT DE NIVEI ECORATIVE LA FATADA ML=81% <i>Vezi anexa</i>	D LEI	500.00		
9	RPCI33A1	GLAF.SI COPERT.DIN TB. GRI.MONT.PE UN STRAT DE CAR T.BITUMAT DIN TB.ZN.DE 0,5 GROS.CU LAT.DESEF.SUB 30	M	52.00000		
10	RPCI37B1	DIVERSE ACCESORII LA INV.CIADIRILOR- SISTEME DE VE NTILATIE DIN TB.GRI. PT.VENTILAREA PODULUI	M	10.00000		
11	TRB05B21	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTARE DIRECTA, MATE RIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M	TONE	22.25000		
12	TRAO1A05	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTO PE DIST.= 5 KM.	TONE	22.25000		