

Beneficiar: COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”

Executant:

Proiectant: SC PRODOMUS SRL

Obiectivul: OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE TERMOIZOLAȚIE A CORPULUI DE CLĂDIRE, CARE ESTE ÎN EXTINDEREA CLĂDIRII SEDIULUI COLEGIULUI NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”

Obiectul: 01 Anvelopare corp nou

Stadiul fizic: 02 Subteran



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr. Crt.	Capitol de lucrări		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - Lei -	TOTALUL (fără TVA) - Lei -
0	1		2	3	4	5=3x4
1	RPCT09B1	DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM. LA MC	M CUB	6,1		
2	RPCA01A1	SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE	M CUB	60,95		
3	RPCE03F1	IZOL. HIDROF. EXEC. LA CALD PE SUP. VERT. SAU INCL. CU 2 STR. PINZA BIT 1 STR. CART. 4 STR. MASTIC BITUMINOS	MP	192		
4	RPCE16B2	STRAT TERMOIZOLANT DIN PEX EXTRUDAT DE 15 CM GROSIME LIPIT CU POLIMER BITUMINOS TIP WS BITUMIN AKUASTOP	MP	273,85		
5	RPCE10A2	PLASA DE ARMARE SI ADEZIV PROFESIONAL PT TERMOIZOLAȚII LA DEMISOL ARIPI NOUA	MP	273,85		
6	RPCA06A1	UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-30 CM GROS. UDATA SI BATUTA CU PLACA COMPACTOARE	M CUB	49,95		
7	DA06A1	STRAT AGREG. NAT. (BALAST) CILINDR. CU FUNCT. REZIST. FILTRANT IZOL. AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	M CUB	11		
8	DD01A1	PAVAJ EXEC. CU CALUP CĂLIT. I PE UN SUBSTR DE BETON	MP	55		
9	RPCJ71A1	TENCUIELI DECORATIVE PT SOCLU CU TEXTURA ZGIRIATA TIP STOLIT R 2, INCLUSIV STRATUL DE GRUND TIP STO-PUTZGRUD	MP	81,85		

10	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC. ARUNCARE DESC. GRUP 1-3 DISTANTA 20M	TONE	39,5		
11	TRA01A05	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTO PE DIST.= 5 KM.	TONE	39,5		
12	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SI SPARTURILOR DE BETON CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONE	32,6		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	0
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	0

Proiectant,