

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: -CN "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA

Obiectul: TERMO SISTEM ARI PA NOUA

Categoria de lucrari: -LUCRARI DE ANVELOPARE

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

[lei]

Nr. crt.	Simbol	Denumirea capitoului de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
0		Capitolul de lucrari				
		Denumirea capitoului de lucrari	1			
			2	3	4	5 = 3 X 4
1	RPC114A1	DEFACEREA TENC LA FATADE EXEC CU TERASIT DOLOMIT MP SAU SIMILARE	MP	60.00000		
2	RPCJ46C1	REP.TENC.EXT.BRUTE LA CALCANE DE 1,5CM-2.5CM GROS. MP EXEC.CU MORTAR DE VAR CIMENT MARCA 50 T	MP	60.00000		
3	RPCJ16B1	TERMOIZOLARE FATADA CU VATA BAZALTICA WERK FP 10C MP M ,ADEZIV LIPIRE WERK I.150, DIBLURI TSD 160MM	MP	350.60000		
4	RPCJ13A1	GLAFURI EXTERIOARE IN JURUL TOC.SI PERV.CUPROFILE M COLT STANDARD DIN PVC SI ADEZIV LA GOLURI FERESTRE	M	234.50000		
5	RPCD08A1	[ASIM.]ARMARE CU PLASA FIBRA REZISTENTA LA SUBSTA MP NTE ALCALINE SI ADEZIV PROFESIONAL WERK P.220	MP	350.60000		
6	RPCJ71A1	[ASIM.]TENCUIELI DECORATIVE CU TENCUIALA ORGANICA MP STO MARLIT R ASPECT ZGIRIAT GRANULATIA MAXIMA 2MM	MP	350.60000		
7	CB47A1	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR MP ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30, OM	MP	432.50000		
8	YC01	PROCURARE PROFILE ANCADRAMENT DE NIVEL -ELEMENTE D LEI ECORATIVE LA FATADA ML=81x. <i>le/val</i>				
9	RPCI33A1	GLAF.SI COPERT.DIN TB. GRI.MONT.PE UN STRAT DE CAR M T.BITUMAT DIN TB.ZN.DE 0,5 GROS.CU LAT.DESF.SUB 30		52.00000		
10	RPCI37B1	DIVERSE ACCESORII LA INV.CLADIRILOR- SISTEME DE VE BUCATA NITILATIE DIN TB.GRI. PT.VENTILAREA PODULUI		10.00000		
11	TRB05B21	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTARE DIRECTA,MATE TONE RIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M		22.25000		
12	TRA01A05	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO TONE R CU AUTO PE DIST.= 5 KM.		22.25000		